

Planning, kleuren en voorbereiding. Uw 8 taken in een checklist.

1. Agenda:

Maak een planning zodat u alle overige werkzaamheden heeft afgerond voordat uw gietvloer geplaatst wordt. Geef uiterlijk 4 weken voor plaatsing de door u gewenste de kleur door. Latere wijzigingen kunnen vertraging van de planning veroorzaken en wijzigingen later dan vier weken voor aanvang, kunnen extra kosten met zich mee brengen.

2. Regel verblijf:

Reserveer voor het plaatsen van uw gietvloer een (werk)week. Op die manier houdt u rekening met onvoorziene omstandigheden, zoals eventuele voorbereidingen en reparaties aan de ondergrond.

3. Egaal en droog:

Controleer de ondergrond op vochtplekken of oneffenheden. Twee weken voor plaatsing van uw gietvloer moet de ondergrond kurkdroog zijn en blijven. Zie voor de bijzonderheden bij de combinatie met een aan te leggen vloerverwarming de aanvullende informatie. Voorkom dus vocht en water op de vloer, want schade door restvocht in de ondergrond valt niet onder garantie. Plaats bij vochtig weer bouwdroger in de ruimte. Houdt in dat geval de ramen gesloten en gooi opgevangen water dagelijks weg. Lees voor uitgebreide eisen aan de ondergrond onze technische documentatie, of bel ons voor uw vragen.

4. Tocht, licht en temperatuur:

Tijdens de uitvoering is het van groot belang dat de ruimte wind- en vochtdicht is. Zorg daarnaast voor een volledig ontruimde, droge en schone ruimte. In alle te bewerken ruimtes is een minimale temperatuur van 18° C. van belang en er dient overal voldoende verlichting aanwezig te zijn.

5. Geen gecombineerde werkzaamheden:

Er kunnen geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het aanbrengen van de gietvloer. Dat geldt tevens voor de droogtijden tussen werkdagen. Ook is het van belangrijk dat binnendeuren verwijderd zijn. Voer andere werkzaamheden voorafgaand uit zoals stucwerk en schilderwerk en houdt rekening met de droogtijd. Maak voordat uw gietvloer wordt aangebracht tevens elektra, verlichting en sanitair in orde. Uw keuken kan vooraf, maar ook achteraf geplaatst worden. Een gietvloer wordt gangbaar met de keuken, als laatste geplaatst.

6. Definitieve keuzes:

Bepaal details zoals wandaansluiting en overgangen. Past u een houten plint toe, plaats dan deze vooraf, zorg ervoor dat ze in de grondverf zijn gezet, maar pas achteraf wordt gelakt. Houdt bij RVS plinten en een zwevende dekvloer rekening met extra werkzaamheden, zoals randstrookafwerking.

7. Ingebruikname:

Na het aanbrengen zijn kunstharvloeren na 24 uur bij een temperatuur van 18 °C. beloopbaar, pas na 3 x 24 uur volledig mechanisch belastbaar en na 7 x 24 uur volledig chemisch- en water belastbaar. Onder de tafel, stoelen en bureaustoelen adviseert geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen.

8. Voor akkoord:

Naam:

Datum:

Handtekening:.....

Plaats:

Checklist. Aanvullende informatie.

Ondergrond

Maximale restvochtpercentages bedragen 0,5% voor anhydriet, 2,5% voor zandcement en 4% voor beton. Op houten ondergronden moet een fermacell ondervloer van 28mm aangebracht worden, verlijmd en om de 20cm geschroefd. Let op: deze platen moeten minimaal 4 weken in huis geacclimatiseerd hebben voor plaatsing van uw gietvloer. Vochtmetingen gedaan door zijn ter extra controle, maar kunnen géén uitsluitel bieden tegen aanwezig restvocht.

Vloerverwarming

Alvorens uw Gietvloer geplaatst kan worden, moet de vloerverwarming het opstarttraject doorlopen hebben. De omgevingstemperatuur dient met stappen van 5° C per 24 uur verhoogd te worden tot maximaal 40°C en weer afkoelen in hetzelfde tempo. Dit proces moet minimaal twee keer plaats vinden. Het doel hiervan is om scheurvorming in de dekvloer zoveel mogelijk vooraf plaats te laten vinden. Op adervorming in uw Gietvloer door scheurvorming in de ondergrond, wordt namelijk geen garantie gegeven. Tijdens het aanbrengen van uw Gietvloer staat de vloerverwarming op 20° C.

Samenstelling & uitvoering

Er is altijd enig kleurverschil ten opzichte van een overeengekomen monster of kleurenwaaier mogelijk. Uw gietvloer wordt met de hand gegoten. Factoren als temperatuur, stof en tocht zullen altijd enige invloed uitoefenen. Bij oplevering kunt u daarom wat haartjes, vuiltjes of blaasjes tegenkomen en kan enig glansverschil, oneffenheden of spaanslag ontstaan. Bij twijfel, neem contact op met onze serviceafdeling.

Aansluiting op wanden

Wij adviseren het gebruik van plinten voor een goede aansluiting op de wand, plaats deze vooraf. Gebruikt u een houten plint, zet deze dan voor plaatsing van uw gietvloer in de grondverf, maar lak deze daarna pas af voor het mooiste resultaat. U kunt uw gietvloer na 7 dagen afplakken met schilder tape. Pas voor uw kitwerk acrylaat of PU-kit toe (geen siliconenkit). Past u geen plinten toe, dan is een nette en strakke aansluiting van het stucwerk nodig. We adviseren deze aansluiting na het plaatsen van uw gietvloer af te kitten voor een optimaal resultaat.

Uw gietvloer in het douchegebied

Uw gietvloer is in combinatie met wandcoating ook toepasbaar in uw douchegebied. De ondervloer dient daarvoor op een afschot geplaatst te worden van 1cm op 1,2m. Een drain dient rondom 5cm vrij te liggen van wanden en gelijk met de vloer waterpas geplaatst te worden.

Vocht vanuit de ondergrond

Een gietvloer sluit de ondergrond hermetisch af. Voorkom daarom vocht vanuit de ondergrond of niet goed afgedicht leidingwerk. De gietvloer zelf produceert bij applicatie geen vocht en zal daarom zelf nooit vochtwerking veroorzaken. De dekvloer moet twee weken voor aanvang kurkdroog zijn en blijven. Let hier goed op, want vocht in de ondergrond valt niet onder de garantie.

Onderhoud

Een gietvloer kent goede bestendigheid tegen de meest voorkomende vloeistoffen. Geef vloeistoffen anders dan water echter niet de kans om in te weken en haal deze wel van de vloer. Een gietvloer is bewezen zeer slijtvast te zijn maar kan echter niet tegen scherpe of schurende materialen. Voorzie uw meubels van schone viltjes en voorkom inloop van zand. (Nat) onbehandeld hout, rubber, leer, inkt, e.d. kunnen vlekken achterlaten. Weekmakers (zoals in wietjes van steekkarretjes) kunnen, zeker bij een nieuwe gietvloer, vlekken veroorzaken. Laat deze spullen daarom niet (nat) op de vloer staan. Lees voor meer informatie over onderhoud en reiniging onze onderhoudsadvies, heeft u meer vragen, wij helpen u graag!